

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Prace malarskie i wykończeniowe parteru budynku Przychodni Nowiny SPZOZ wraz z remontem łazienek i malowaniem klatki schodowej.
INWESTOR : Przychodnia Nowiny SPZOZ
ADRES INWESTORA : ul. Białe Zagłębie 32, 26-052 Nowiny
BRANŻA : Roboty budowlane

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
ROBOTY BUDOWLANE					
1		Pomieszczenie nr 3 - łazienka dla osób niepełnosprawnych			
1	KNR 4-01 d.1 0819-15	Skucie płytek na ścianach	m ²		
		17,00	m ²	17,00	
				RAZEM	17,00
2	KNR 4-04 d.1 0504-03 analogia	Rozebranie posadzek z terakoty	m ²		
		3,85	m ²	3,85	
				RAZEM	3,85
3	KNR 4-01 d.1 0354-04 analogia	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
4	KNR 4-01 d.1 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładawczymi na odległość do 1 km	m ³		
		0,417	m ³	0,42	
				RAZEM	0,42
5	KNR 4-01 d.1 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładawczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 9	m ³		
		0,42	m ³	0,42	
				RAZEM	0,42
6	d.1 analiza indywidualna	Utylizacja materiałów z rozbiórki	m ³		
		0,42	m ³	0,42	
				RAZEM	0,42
7	KNR K-04 d.1 0602-01	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie	m ²		
		3,85	m ²	3,85	
				RAZEM	3,85
8	NNRNKB 202 d.1 1134-02	Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m ²		
		17,00	m ²	17,00	
				RAZEM	17,00
9	KNR 2-02 d.1 0829-11 analogia	Licowanie ścian płytkami na klej metodą kombinowaną	m ²		
		17,00	m ²	17,00	
				RAZEM	17,00
10	NNRNKB 202 d.1 1134-01	Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi- powierzchnie poziome	m ²		
		3,85	m ²	3,85	
				RAZEM	3,85
11	NNRNKB 202 d.1 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m ²	m ²		
		3,85	m ²	3,85	
				RAZEM	3,85
12	KNR-W 2-02 d.1 1111-03	Posadzki z płytek z kamieni sztucznych - gres na zaprawie klejowej	m ²		
		3,85	m ²	3,85	
				RAZEM	3,85
13	KNR 2-02 d.1 1016-02 analogia	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie wbudowane w trakcie wzniesienia ścian- ościeżnica regulowana drewnopodobna	szt.		
		1,00	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
14	KNR-W 2-02 d.1 1022-01	Skrzydła drzwiowe płycinowe wewnętrzne fabrycznie wykończone - pełne, jednoskrzydłowe z wentylacją 2*1	m ²		
			m ²	2,00	
				RAZEM	2,00
15	KNR 4-01 d.1 0920-20	Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - klamki z szyldami	szt.		
		1,00	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
16	KNR 4-01 d.1 0920-24	Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - zamki wpuszczane z wkładką	szt.		
		1,00	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
17	KNR-W 4-01 d.1 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		3,85	m ²	3,85	
				RAZEM	3,85
18	NNRNKB 202 d.1 1134-02	Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m ²		
		5,5	m ²	5,50	
				RAZEM	5,50
19	KNR-W 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		5,5	m ²	5,50	
				RAZEM	5,50
20	KNR-W 2-02 d.1 2702-01 analogia	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych - wymiana płyt kasetonowych 60x60	m ²		
		3,85	m ²	3,85	
				RAZEM	3,85
2		Klatka schodowa			
21	KNR-W 4-01 d.2 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		85,00	m ²	85,00	
				RAZEM	85,00
22	d.2 kalk. własna	Zabezpieczenie balustrad i poręczy stalowych folią	m		
		70,00	m	70,00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
23	KNR 4-01 d.2 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 3,00	m ² m ²	RAZEM 3,00	70,00 3,00
24	NNRNKB 202 d.2 1134-02	Gruntowanie podłóży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe 3,00	m ² m ²	RAZEM 3,00	3,00
25	KNR-W 4-01 d.2 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi lateksowymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 3,00	m ² m ²	RAZEM 3,00	3,00
26	NNRNKB 202 d.2 1134-02	Gruntowanie podłóży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe i poziome - ściany+ sufity 154,00	m ² m ²	RAZEM 154,00	154,00
27	KNR-W 4-01 d.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów w kolorze do uzgodnienia z Zamawiającym 154,00	m ² m ²	RAZEM 154,00	154,00
3		Korytarz przy klatce schodowej			
28	KNR-W 4-01 d.3 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 12,00	m ² m ²	RAZEM 12,00	12,00
29	d.3 kalk. własna	Zabezpieczenie okien korytarza folią malarską 1,00	kpl. kpl.	RAZEM 1,00	1,00
30	KNR 4-01 d.3 0354-04 analogia	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 2,00	szt. szt.	RAZEM 2,00	2,00
31	NNRNKB 202 d.3 1134-01	Gruntowanie podłóży preparatami gruntującymi- powierzchnie poziome - sufity 12,00	m ² m ²	RAZEM 12,00	12,00
32	NNRNKB 202 d.3 1134-02	Gruntowanie podłóży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe - ściany 17,00	m ² m ²	RAZEM 17,00	17,00
33	KNR-W 4-01 d.3 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowymi starych tynków wew nętrznych sufitów w kolorze do uzgodnienia z Zamawiającym 12,00	m ² m ²	RAZEM 12,00	12,00
34	KNR-W 4-01 d.3 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowymi starych tynków wew nętrznych ścian w kolorze do uzgodnienia z Zamawiającym 17,00	m ² m ²	RAZEM 17,00	17,00
35	KNR 2-02 d.3 1016-02 analogia	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie wbudowane w trakcie wznoszenia ścian- ościeżnica regulowana - p.poż- EI30 1,00	szt. szt.	RAZEM 1,00	1,00
36	KNR 2-02 d.3 1016-02 analogia	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie wbudowane w trakcie wznoszenia ścian- ościeżnica regulowana drewnopodobna 1,00	szt. szt.	RAZEM 1,00	1,00
37	KNR-W 2-02 d.3 1022-01	Skrzydła drzwiowe płycinowe wewnętrzne fabrycznie wykończone - pełne, jednoskrzydłowe - p.poż - EI30 1,8	m ² m ²	RAZEM 1,80	1,80
38	KNR-W 2-02 d.3 1022-01	Skrzydła drzwiowe płycinowe wewnętrzne fabrycznie wykończone - pełne, jednoskrzydłowe z wentylacją 2*1	m ² m ²	RAZEM 2,00	2,00
39	KNR 4-01 d.3 0920-20	Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - klamki z szyldami 2,00	szt. szt.	RAZEM 2,00	2,00
4		Korytarz przy wejściu			
40	KNR-W 4-01 d.4 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 12,5	m ² m ²	RAZEM 12,50	12,50
41	d.4 kalk. własna	Zabezpieczenie okien i drzwi korytarza folią malarską 1,00	kpl. kpl.	RAZEM 1,00	1,00
42	NNRNKB 202 d.4 1134-01	Gruntowanie podłóży preparatami gruntującymi- powierzchnie poziome - sufity 13,5	m ² m ²	RAZEM 13,50	13,50
43	NNRNKB 202 d.4 1134-02	Gruntowanie podłóży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe - ściany 58,00	m ² m ²	RAZEM 58,00	58,00
44	KNR-W 4-01 d.4 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowymi starych tynków wew nętrznych sufitów w kolorze do uzgodnienia z Zamawiającym 13,5	m ² m ²	RAZEM 13,50	13,50
45	KNR-W 4-01 d.4 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowymi starych tynków wew nętrznych ścian w kolorze do uzgodnienia z Zamawiającym 58,00	m ² m ²	RAZEM 58,00	58,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
46 d.4	KNR-W 2-02 2702-01 analogia	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych - wymiana płyt kasetonowych 60x60	m ²	RAZEM	58,00
		12,5	m ²	12,50	
				RAZEM	12,50
5		Pomieszczenie nr 4 - diagnostyka			
47 d.5	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		3,5	m ²	3,50	
				RAZEM	3,50
48 d.5	kalk. własna	Zabezpieczenie okien i drzwi korytarza folią malarską	kpl.		
		1,00	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
49 d.5	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłóży preparatami gruntującymi- powierzchnie poziome - sufity	m ²		
		3,5	m ²	3,50	
				RAZEM	3,50
50 d.5	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów w kolorze do uzgodnienia z Zamawiającym	m ²		
		3,5	m ²	3,50	
				RAZEM	3,50
6		Recepcja			
51 d.6	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		23,5	m ²	23,50	
				RAZEM	23,50
52 d.6	kalk. własna	Zabezpieczenie okien i drzwi folią malarską	kpl.		
		1,00	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
53 d.6	KNR 4-01 0354-04 analogia	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1,00	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
54 d.6	KNR 0-14 2010-06	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 100 - 101	m ²		
		7,00	m ²	7,00	
				RAZEM	7,00
55 d.6	KNR 2-02 1016-02 analogia	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie wbudowane w trakcie wznieszenia ścian- ościeżnica regulowana drewnopodobna -dźwiękoizolacyjna	szt.		
		1,00	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
56 d.6	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płycinowe wewnętrzne fabrycznie wykończone - pełne, jednoskrzydłowe - dźwiękoizolacyjne	m ²		
		1,6	m ²	1,60	
				RAZEM	1,60
57 d.6	KNR 4-01 0920-20	Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - klamki z sztyldami	szt.		
		1,00	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
58 d.6	KNR 4-01 0920-24	Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - zamki wpuszczane z wkładką	szt.		
		1,00	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
59 d.6	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłóży preparatami gruntującymi- powierzchnie poziome - sufity	m ²		
		23,5	m ²	23,50	
				RAZEM	23,50
60 d.6	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłóży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe - ściany	m ²		
		76,00	m ²	76,00	
				RAZEM	76,00
61 d.6	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów w kolorze do uzgodnienia z Zamawiającym	m ²		
		23,5	m ²	23,50	
				RAZEM	23,50
62 d.6	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian w kolorze do uzgodnienia z Zamawiającym	m ²		
		76,00	m ²	76,00	
				RAZEM	76,00
7		Pomieszczenie dyrektora			
63 d.7	KNR 2-02 1016-02 analogia	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie wbudowane w trakcie wznieszenia ścian- ościeżnica regulowana - p.poż- EI30	szt.		
		1,00	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
64 d.7	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płycinowe wewnętrzne fabrycznie wykończone - pełne, jednoskrzydłowe - p.poż - EI30	m ²		
		1,8	m ²	1,80	
				RAZEM	1,80
8		Pomieszczenie nr 7 - łazienka punkt szczepień			
65 d.8	KNR 4-01 0819-15	Skucie płytek na ścianach	m ²		
		14,00	m ²	14,00	
				RAZEM	14,00
66 d.8	KNR 4-04 0504-03 analogia	Rozebranie posadzek z terakoty	m ²		
		2,8	m ²	2,80	
				RAZEM	2,80
67 d.8	KNR 4-01 0354-04 analogia	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2,00	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
68 d.8	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km	m ³		
		0,34	m ³	0,34	
				RAZEM	0,34
69 d.8	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 9	m ³		
		0,34	m ³	0,34	
				RAZEM	0,34
70 d.8	analiza indywidualna	Utylizacja materiałów z rozbiórki	m ³		
		0,34	m ³	0,34	
				RAZEM	0,34
71 d.8	KNR K-04 0602-01	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie	m ²		
		2,8	m ²	2,80	
				RAZEM	2,80
72 d.8	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m ²		
		14,00	m ²	14,00	
				RAZEM	14,00
73 d.8	KNR 2-02 0829-11 analogia	Licowanie ścian płytkami na klej metodą kombinowaną	m ²		
		14,00	m ²	14,00	
				RAZEM	14,00
74 d.8	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi- powierzchnie poziome	m ²		
		2,80	m ²	2,80	
				RAZEM	2,80
75 d.8	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m ²	m ²		
		2,80	m ²	2,80	
				RAZEM	2,80
76 d.8	KNR-W 2-02 1111-03	Posadzki z płytek z kamieni sztucznych - gres na zaprawie klejowej	m ²		
		2,8	m ²	2,80	
				RAZEM	2,80
77 d.8	KNR 2-02 1016-02 analogia	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie wbudowane w trakcie wzniesienia ścian- ościeżnica regulowana drewnopodobna	szt.		
		2,00	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
78 d.8	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płycinowe wewnętrzne fabrycznie wykończone - pełne, jednoskrzydłowe z wentylacją (2szt)	m ²		
		3,6	m ²	3,60	
				RAZEM	3,60
79 d.8	KNR 4-01 0920-20	Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - klamki z szyldami	szt.		
		2,00	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
80 d.8	KNR 4-01 0920-24	Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - zamki wpuszczane z wkładką	szt.		
		1,00	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
81 d.8	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		2,8	m ²	2,80	
				RAZEM	2,80
82 d.8	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m ²		
		5,0	m ²	5,00	
				RAZEM	5,00
83 d.8	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		5,	m ²	5,00	
				RAZEM	5,00
84 d.8	KNR-W 2-02 2702-01 analogia	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych - wymiana płyt kasetonowych 60x60	m ²		
		2,8	m ²	2,80	
				RAZEM	2,80
9		Pomieszczenie nr 9			
85 d.9	KNR 4-01 0819-15	Skucie płytek na ścianach	m ²		
		43,5	m ²	43,50	
				RAZEM	43,50
86 d.9	KNR 4-01 0354-04 analogia	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
		2,00	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
87 d.9	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km	m ³		
		0,87	m ³	0,87	
				RAZEM	0,87
88 d.9	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 9	m ³		
		0,87	m ³	0,87	
				RAZEM	0,87
89 d.9	analiza indywidualna	Utylizacja materiałów z rozbiórki	m ³		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		0,87	m ³	0,87	
				RAZEM	0,87
90 d.9	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 13,5	m ² m ²	13,50	
				RAZEM	13,50
91 d.9	kalk. własna	Zabezpieczenie okien i drzwi folią malarską 1,00	kpl. kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
92 d.9	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe 41,50	m ² m ²	41,50	
				RAZEM	41,50
93 d.9	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów 41,5	m ² m ²	41,50	
				RAZEM	41,50
94 d.9	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe 41,50	m ² m ²	41,50	
				RAZEM	41,50
95 d.9	KNR 2-02 0815-04 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach 41,5	m ² m ²	41,50	
				RAZEM	41,50
96 d.9	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe 43,5	m ² m ²	43,50	
				RAZEM	43,50
97 d.9	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome - sufity 13,5	m ² m ²	13,50	
				RAZEM	13,50
98 d.9	KNR 2-02 0829-11 analogia	Licowanie ścian płytkami na klej metodą kombinowaną 2,00	m ² m ²	2,00	
				RAZEM	2,00
99 d.9	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów w kolorze do uzgodnienia z Zamawiającym 13,5	m ² m ²	13,50	
				RAZEM	13,50
100 d.9	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian 41,5	m ² m ²	41,50	
				RAZEM	41,50
101 d.9	KNR 2-02 1016-02 analogia	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie wbudowane w trakcie wzniesienia ścian - ościeżnica regulowana drewnopodobna 2,00	szt. szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
102 d.9	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe pływające wewnętrzne fabrycznie wykończone - pełne, jednoskrzydłowe (2szt) 3,6	m ² m ²	3,60	
				RAZEM	3,60
103 d.9	KNR 4-01 0920-20	Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - klamki z szyldami 2,00	szt. szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
104 d.9	KNR 4-01 0920-24	Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - zamki wpuszczane z wkładką 2,00	szt. szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
10		Pomieszczenie nr 10			
105 d.10	KNR 4-01 0819-15	Skucie płytek na ścianach 28,00	m ² m ²	28,00	
				RAZEM	28,00
106 d.10	KNR 4-01 0354-04 analogia	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² 1,00	szt. szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
107 d.10	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km 0,56	m ³ m ³	0,56	
				RAZEM	0,56
108 d.10	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 9 0,56	m ³ m ³	0,56	
				RAZEM	0,56
109 d.10	analiza indywidualna	Utylizacja materiałów z rozbiórki 0,56	m ³ m ³	0,56	
				RAZEM	0,56
110 d.10	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 11,00	m ² m ²	11,00	
				RAZEM	11,00
111 d.10	kalk. własna	Zabezpieczenie okien i drzwi folią malarską 1,00	kpl. kpl.	1,00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
112 d.10	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe 28,00	m ² m ²	RAZEM 28,00	1,00 28,00
113 d.10	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów 28,00	m ² m ²	RAZEM 28,00	28,00
114 d.10	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe 28,00	m ² m ²	RAZEM 28,00	28,00
115 d.10	KNR 2-02 0815-04 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach 28,00	m ² m ²	RAZEM 28,00	28,00
116 d.10	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe 38,00	m ² m ²	RAZEM 38,00	38,00
117 d.10	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi- powierzchnie poziome - sufity 11,00	m ² m ²	RAZEM 11,00	11,00
118 d.10	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów w kolorze do uzgodnienia z Zamawiającym 11,00	m ² m ²	RAZEM 11,00	11,00
119 d.10	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian w kolorze do uzgodnienia z Zamawiającym 38,00	m ² m ²	RAZEM 38,00	38,00
120 d.10	KNR 2-02 1016-02 analogia	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie wbudowane w trakcie wznieszenia ścian- ościeżnica regulowana drewnopodobna 1,00	szt. szt.	RAZEM 1,00	1,00
121 d.10	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płycinowe wewnętrzne fabrycznie wykończone - pełne, jednoskrzydłowe 1,80	m ² m ²	RAZEM 1,80	1,80
122 d.10	KNR 4-01 0920-20	Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - klamki z szyldami 1,00	szt. szt.	RAZEM 1,00	1,00
123 d.10	KNR 4-01 0920-24	Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - zamki wpuszczane z wkładką 1,00	szt. szt.	RAZEM 1,00	1,00
11	Pomieszczenie nr 11 - korytarz				
124 d.11	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 13,00	m ² m ²	RAZEM 13,00	13,00
125 d.11	kalk. własna	Zabezpieczenie okien i drzwi korytarza folią malarską 1,00	kpl. kpl.	RAZEM 1,00	1,00
126 d.11	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi- powierzchnie poziome - sufity 13,00	m ² m ²	RAZEM 13,00	13,00
127 d.11	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe - ściany 40,00	m ² m ²	RAZEM 40,00	40,00
128 d.11	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów w kolorze do uzgodnienia z Zamawiającym 13,00	m ² m ²	RAZEM 13,00	13,00
129 d.11	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian w kolorze do uzgodnienia z Zamawiającym 40,00	m ² m ²	RAZEM 40,00	40,00
12	Pomieszczenie nr 12 - łazienka				
130 d.12	KNR 4-01 0819-15	Skucie płytek na ścianach 15,00	m ² m ²	RAZEM 15,00	15,00
131 d.12	KNR 4-04 0504-03 analogia	Rozebranie posadzek z terakoty 3,5	m ² m ²	RAZEM 3,50	3,50
132 d.12	KNR 4-01 0354-04 analogia	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² 2,00	szt. szt.	RAZEM 2,00	2,00
133 d.12	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km 0,37	m ³ m ³	RAZEM 0,37	0,37

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
134 d.12	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładkowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 9 0,37	m ³ m ³	 0,37	 0,37
135 d.12	analiza indywidualna	Utylizacja materiałów z rozbiórki 0,37	m ³ m ³	 0,37	 0,37
136 d.12	KNR K-04 0602-01	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie 3,5	m ² m ²	 3,50	 3,50
137 d.12	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe 15,00	m ² m ²	 15,00	 15,00
138 d.12	KNR 2-02 0829-11 analogia	Licowanie ścian płytkami na klej metodą kombinowaną 15,00	m ² m ²	 15,00	 15,00
139 d.12	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi- powierzchnie poziome 3,5	m ² m ²	 3,50	 3,50
140 d.12	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 3,5	m ² m ²	 3,50	 3,50
141 d.12	KNR-W 2-02 1111-03	Posadzki z płytek z kamieni sztucznych - gres na zaprawie klejowej 3,5	m ² m ²	 3,50	 3,50
142 d.12	KNR 2-02 1016-02 analogia	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie wbudowane w trakcie wznieszenia ścian- ościeżnica regulowana drewnopodobna 2,00	szt. szt.	 2,00	 2,00
143 d.12	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płycinowe wewnętrzne fabrycznie wykończone - pełne, jednoskrzydłowe z wentylacją 1,8	m ² m ²	 1,80	 1,80
144 d.12	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płycinowe wewnętrzne fabrycznie wykończone - pełne, jednoskrzydłowe 1,8	m ² m ²	 1,80	 1,80
145 d.12	KNR 4-01 0920-20	Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - klamki z szyldami 2,00	szt. szt.	 2,00	 2,00
146 d.12	KNR 4-01 0920-24	Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - zamki wpuszczane z wkładką 1,00	szt. szt.	 1,00	 1,00
147 d.12	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 3,5	m ² m ²	 3,50	 3,50
148 d.12	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe 5,5	m ² m ²	 5,50	 5,50
149 d.12	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian 5,5	m ² m ²	 5,50	 5,50
150 d.12	KNR-W 2-02 2702-01 analogia	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych - wymiana płyt kasetonowych 60x60 3,5	m ² m ²	 3,50	 3,50
13		Pomieszczenie nr 13		RAZEM	3,50
151 d.13	KNR 4-01 0354-04 analogia	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 1,00	szt. szt.	 1,00	 1,00
152 d.13	KNR 2-02 1016-02 analogia	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie wbudowane w trakcie wznieszenia ścian- ościeżnica regulowana drewnopodobna 1,00	szt. szt.	 1,00	 1,00
153 d.13	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płycinowe wewnętrzne fabrycznie wykończone - pełne, jednoskrzydłowe 1,80	m ² m ²	 1,80	 1,80
154 d.13	KNR 4-01 0920-20	Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - klamki z szyldami 1,00	szt. szt.	 1,00	 1,00
155 d.13	KNR 4-01 0920-24	Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - zamki wpuszczane z wkładką 1,00	szt. szt.	 1,00	 1,00
14		Pomieszczenie nr 17		RAZEM	1,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
156 d.14	KNR 4-01 0819-15	Skucie płytek na ścianach 40,00	m ² m ²	 40,00	 RAZEM 40,00
157 d.14	KNR 4-01 0354-04 analogia	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² 1,00	szt. szt.	 1,00	 RAZEM 1,00
158 d.14	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 0,80	m ³ m ³	 0,80	 RAZEM 0,80
159 d.14	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 9 0,80	m ³ m ³	 0,80	 RAZEM 0,80
160 d.14	analiza indywidualna	Utylizacja materiałów z rozbiórki 0,80	m ³ m ³	 0,80	 RAZEM 0,80
161 d.14	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 18,00	m ² m ²	 18,00	 RAZEM 18,00
162 d.14	kalk. własna	Zabezpieczenie okien i drzwi folią malarską 1,00	kpl. kpl.	 1,00	 RAZEM 1,00
163 d.14	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłóży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe 34,00	m ² m ²	 34,00	 RAZEM 34,00
164 d.14	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów 34,00	m ² m ²	 34,00	 RAZEM 34,00
165 d.14	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłóży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe 40,00	m ² m ²	 40,00	 RAZEM 40,00
166 d.14	KNR 2-02 0829-11 analogia	Licowanie ścian płytkami na klej metodą kombinowaną 6,00	m ² m ²	 6,00	 RAZEM 6,00
167 d.14	KNR 2-02 0815-04 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach 34,00	m ² m ²	 34,00	 RAZEM 34,00
168 d.14	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłóży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe 34,00	m ² m ²	 34,00	 RAZEM 34,00
169 d.14	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłóży preparatami gruntującymi- powierzchnie poziome - sufity 18,00	m ² m ²	 18,00	 RAZEM 18,00
170 d.14	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów w kolorze do uzgodnienia z Zamawiającym 18,00	m ² m ²	 18,00	 RAZEM 18,00
171 d.14	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian w kolorze do uzgodnienia z Zamawiającym 34,00	m ² m ²	 34,00	 RAZEM 34,00
172 d.14	KNR 2-02 1016-02 analogia	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie wbudowane w trakcie wzniesienia ścian- ościeżnica regulowana drewnopodobna 1,00	szt. szt.	 1,00	 RAZEM 1,00
173 d.14	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płycinowe wewnętrzne fabrycznie wykończone - pełne, jednoskrzydłowe 1,80	m ² m ²	 1,80	 RAZEM 1,80
174 d.14	KNR 4-01 0920-20	Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - klamki z szyldami 1,00	szt. szt.	 1,00	 RAZEM 1,00
175 d.14	KNR 4-01 0920-24	Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - zamki wpuszczane z wkładką 1,00	szt. szt.	 1,00	 RAZEM 1,00
15	Pomieszczenie nr 15				
176 d.15	KNR 4-01 0819-15	Skucie płytek na ścianach 27,00	m ² m ²	 27,00	 RAZEM 27,00
177 d.15	KNR 4-01 0354-04 analogia	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² 1	szt. szt.	 1,00	 RAZEM 1,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
178 d.15	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odleglosc do 1 km 0,54	m ³ m ³	 0,54	 0,54
179 d.15	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za kazdy nastepny 1 km Krotnosc = 9 0,54	m ³ m ³	 0,54	 0,54
180 d.15	analiza indywidualna	Utylizacja materialow z rozbiorki 0,54	m ³ m ³	 0,54	 0,54
181 d.15	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podlog folia 13,5	m ² m ²	 13,50	 13,50
182 d.15	kalk. wlasna	Zabezpieczenie okien i drzwi folia malarska 1,00	kpl. kpl.	 1,00	 1,00
183 d.15	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podlozy preparatami gruntujacymi - powierzchnie pionowe 27,00	m ² m ²	 27,00	 27,00
184 d.15	KNR 4-01 0711-03	Uzupelnienie tynkow zwyklych wewnetrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach i slupach prostokatnych na podlozu z cegly, pustakow ceramicznych, gazo- i piano-betonow 27,00	m ² m ²	 27,00	 27,00
185 d.15	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podlozy preparatami gruntujacymi - powierzchnie pionowe 27,00	m ² m ²	 27,00	 27,00
186 d.15	KNR 2-02 0815-04 analogia	Wewnetrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowe na scianach 27,00	m ² m ²	 27,00	 27,00
187 d.15	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podlozy preparatami gruntujacymi - powierzchnie pionowe 38,00	m ² m ²	 38,00	 38,00
188 d.15	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podlozy preparatami gruntujacymi- powierzchnie poziome - sufity 13,5	m ² m ²	 13,50	 13,50
189 d.15	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowymi starych tynkow wewnetrznych sufitow w kolorze do uzgodnienia z Zamawiajacy 13,5	m ² m ²	 13,50	 13,50
190 d.15	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowymi starych tynkow wewnetrznych scian w kolorze do uzgodnienia z Zamawiajacy 38,00	m ² m ²	 38,00	 38,00
191 d.15	KNR 2-02 1016-02 analogia	Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie wbudowane w trakcie wznoszenia scian- oscieznica regulowana drewnopodobna 1,00	szt. szt.	 1,00	 1,00
192 d.15	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydla drzwiowe plycinowe wewnetrzne fabrycznie wykozczone - pelne, jednoskrzydlowe 1,8	m ² m ²	 1,80	 1,80
193 d.15	KNR 4-01 0920-20	Zalozenie na nowym miejscu okuc drzwiowych - klamki z szyldami 2,00	szt. szt.	 2,00	 2,00
194 d.15	KNR 4-01 0920-24	Zalozenie na nowym miejscu okuc drzwiowych - zamki wpuszczane z wkladka 2,00	szt. szt.	 2,00	 2,00
16		Pomieszczenie nr 16		RAZEM	2,00
195 d.16	KNR 4-01 0354-04 analogia	Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 1,00	szt. szt.	 1,00	 1,00
196 d.16	KNR 2-02 1016-02 analogia	Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie wbudowane w trakcie wznoszenia scian- oscieznica regulowana drewnopodobna 1,00	szt. szt.	 1,00	 1,00
197 d.16	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydla drzwiowe plycinowe wewnetrzne fabrycznie wykozczone - pelne, jednoskrzydlowe 1,80	m ² m ²	 1,80	 1,80
198 d.16	KNR 4-01 0920-20	Zalozenie na nowym miejscu okuc drzwiowych - klamki z szyldami 1,00	szt. szt.	 1,00	 1,00
199 d.16	KNR 4-01 0920-24	Zalozenie na nowym miejscu okuc drzwiowych - zamki wpuszczane z wkladka 1,00	szt. szt.	 1,00	 1,00
17		Pomieszczenie nr 14 - holl z wiatrolapem		RAZEM	1,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
200 d.17	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 13,00	m ² m ²	13,00 RAZEM	13,00
201 d.17	kalk. własna	Zabezpieczenie okien i drzwi holu folią malarską 1,00	kpl. kpl.	1,00 RAZEM	1,00
202 d.17	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłóży preparatami gruntującymi- powierzchnie poziome - sufity 13,00	m ² m ²	13,00 RAZEM	13,00
203 d.17	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłóży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe - ściany 57,00	m ² m ²	57,00 RAZEM	57,00
204 d.17	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowymi starych tynków wew. nętrznych sufitów w kolorze do uzgodnienia z Zamawiającym 13,00	m ² m ²	13,00 RAZEM	13,00
205 d.17	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowymi starych tynków wew. nętrznych ścian w kolorze do uzgodnienia z Zamawiającym 57,00	m ² m ²	57,00 RAZEM	57,00

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Prace malarskie i wykończeniowe parteru budynku Przychodni Nowiny SPZOZ wraz z remontem łazienek i malowaniem klatki schodowej.
INWESTOR : Przychodnia Nowiny SPZOZ
ADRES INWESTORA : ul. Białe Zagłębie 32, 26-052 Nowiny
BRANŻA : Instalacje elektryczne

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
INSTALACJA ELEKTRYCZNA					
1		Pomieszczenie nr 3 - łazienka dla niepełnosprawnych			
1	KNR-W 4-03 d.1 1134-01	Demontaż opraw świetłówkowych wpuszczanych	kpl.		
		3,00	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
2	KNR 4-03 d.1 1124-02	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych	szt.		
		1,00	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3	KNR 4-03 d.1 1122-02	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych	szt.		
		2,00	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
4	KNR 5-08 d.1 0504-03 analogia	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych wpuszczanych - lampy z odzysku	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
5	KNR 5-08 d.1 0307-04	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych , dwubiegunowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.		
		1,00	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
6	KNR 5-08 d.1 0309-06	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-biegunowych z uzziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm2 z podłączeniem	szt.		
		2,00	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
2		Klatka schodowa			
7	KNR-W 4-03 d.2 1134-01	Demontaż opraw świetłówkowych nastropowych	kpl.		
		9,00	kpl.	9,000	
				RAZEM	9,000
8	KNR 5-08 d.2 0504-03 analogia	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych nastropowych - lampy z odzysku	szt.		
		9,00	szt.	9,000	
				RAZEM	9,000
3		Korytarz od klatki schodowej			
9	KNR-W 4-03 d.3 1134-01	Demontaż opraw świetłówkowych nastropowych	kpl.		
		6,00	kpl.	6,000	
				RAZEM	6,000
10	KNR 5-08 d.3 0504-03 analogia	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych nastropowych - lampy z odzysku	szt.		
		4,00	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
11	KNR 5-08 d.3 0504-03	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych zwykłych przykręcanych - oprawy nastropowe L-1200 mm	szt.		
		2,00	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
4		Korytarz przy wejściu			
12	KNR-W 4-03 d.4 1134-01	Demontaż opraw świetłówkowych wpuszczanych	kpl.		
		4,00	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
13	KNR 5-08 d.4 0504-03 analogia	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych nastropowych - lampy z odzysku	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
5		Pomieszczenie nr 4 - diagnostyka			
14	KNR-W 4-03 d.5 1134-01	Demontaż opraw świetłówkowych nastropowych	kpl.		
		4,00	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
15	KNR 5-08 d.5 0504-03 analogia	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych nastropowych - lampy z odzysku	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
16	KNR-W 4-03 d.5 1134-01 analogia	Demontaż lampy UV	kpl.		
		1,00	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
17	KNR 4-03 d.5 1124-02	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych	szt.		
		1,00	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
18	KNR 4-03 d.5 1122-02	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych	szt.		
		3,00	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
19	KNR 5-08 d.5 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.		
		1,00	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
20	KNR 5-08 d.5 0309-06	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-biegunowych z uzziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm2 z podłączeniem - podwójne	szt.		
		3,00	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
21	KNR 5-08 d.5 0309-06	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-biegunowych z uzziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm2 z podłączeniem - pojedyncze	szt.		
		1,00	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
6		Recepcja			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
22	KNR-W 4-03 d.6 1134-01	Demontaż opraw świetłówkowych nastropowych 7,00	kpl. kpl.	 7,000	 7,000
				RAZEM	7,000
23	KNR 5-08 d.6 0504-03 analogia	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych nastropowych - lampy z odzysku 7,00	szt. szt.	 7,000	 7,000
				RAZEM	7,000
7		Pomieszczenie nr 7 - łazienka -punkt szczepień			
24	KNR-W 4-03 d.7 1134-01	Demontaż opraw świetłówkowych wpuszczanych 3,00	kpl. kpl.	 3,000	 3,000
				RAZEM	3,000
25	KNR 4-03 d.7 1124-02	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych 1,00	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
26	KNR 4-03 d.7 1122-02	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych 2,00	szt. szt.	 2,000	 2,000
				RAZEM	2,000
27	KNR 5-08 d.7 0504-03 analogia	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych wpuszczanych - lampy z odzysku 3	szt. szt.	 3,000	 3,000
				RAZEM	3,000
28	KNR 5-08 d.7 0307-04	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych , dwubiegunowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem 1,00	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
29	KNR 5-08 d.7 0309-06	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-biegunowych z uzziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm2 z podłączeniem 2,00	szt. szt.	 2,000	 2,000
				RAZEM	2,000
8		Pomieszczenie nr 9			
30	KNR-W 4-03 d.8 1134-01	Demontaż opraw świetłówkowych nastropowych 6,00	kpl. kpl.	 6,000	 6,000
				RAZEM	6,000
31	KNR 4-03 d.8 1124-02	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych 2,00	szt. szt.	 2,000	 2,000
				RAZEM	2,000
32	KNR 4-03 d.8 1122-02	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych 6,00	szt. szt.	 6,000	 6,000
				RAZEM	6,000
33	KNR 5-08 d.8 0504-03 analogia	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych wpuszczanych - lampy z odzysku 6,00	szt. szt.	 6,000	 6,000
				RAZEM	6,000
34	KNR 5-08 d.8 0307-04	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych , dwubiegunowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem 2,00	szt. szt.	 2,000	 2,000
				RAZEM	2,000
35	KNR 5-08 d.8 0309-06	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-biegunowych z uzziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm2 z podłączeniem 6,00	szt. szt.	 6,000	 6,000
				RAZEM	6,000
9		Pomieszczenie nr 10			
36	KNR-W 4-03 d.9 1134-01	Demontaż opraw świetłówkowych nastropowych 2,00	kpl. kpl.	 2,000	 2,000
				RAZEM	2,000
37	KNR 4-03 d.9 1124-02	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych 2,00	szt. szt.	 2,000	 2,000
				RAZEM	2,000
38	KNR 4-03 d.9 1122-02	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych 4,00	szt. szt.	 4,000	 4,000
				RAZEM	4,000
39	KNR 5-08 d.9 0504-03 analogia	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych wpuszczanych - lampy z odzysku 2,00	szt. szt.	 2,000	 2,000
				RAZEM	2,000
40	KNR 5-08 d.9 0307-04	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych , dwubiegunowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem 2,00	szt. szt.	 2,000	 2,000
				RAZEM	2,000
41	KNR 5-08 d.9 0309-06	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-biegunowych z uzziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm2 z podłączeniem 4,00	szt. szt.	 4,000	 4,000
				RAZEM	4,000
10		Pomieszczenie nr 11 - korytarz			
42	KNR-W 4-03 d.10 1134-01	Demontaż opraw świetłówkowych nastropowych 2,00	kpl. kpl.	 2,000	 2,000
				RAZEM	2,000
43	KNR 5-08 d.10 0504-03 analogia	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych nastropowych - lampy z odzysku 2,00	szt. szt.	 2,000	 2,000
				RAZEM	2,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
11		Pomieszczenie nr 12 - łazienka			
44 d.11	KNR-W 4-03 1134-01	Demontaż opraw świetłówkowych wpuszczanych 3,00	kpl. kpl.	 3,000	 3,000
				RAZEM	3,000
45 d.11	KNR 4-03 1124-02	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych 1,00	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	2,000
46 d.11	KNR 4-03 1122-02	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych 2,00	szt. szt.	 2,000	 2,000
				RAZEM	2,000
47 d.11	KNR 5-08 0504-03 analogia	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych wpuszczanych - lampy z odzysku 3	szt. szt.	 3,000	 3,000
				RAZEM	3,000
48 d.11	KNR 5-08 0307-04	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych , dwubiegunowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem 1,00	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
49 d.11	KNR 5-08 0309-06	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-biegunowych z uzziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm2 z podłączeniem 2,00	szt. szt.	 2,000	 2,000
				RAZEM	2,000
12		Pomieszczenie nr 14 - holl z wiatrołapem			
50 d.12	KNR-W 4-03 1134-01	Demontaż opraw świetłówkowych wpuszczanych 8,00	kpl. kpl.	 8,000	 8,000
				RAZEM	8,000
51 d.12	KNR 5-08 0504-03 analogia	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych nastropowych - lampy z odzysku 8,00	szt. szt.	 8,000	 8,000
				RAZEM	8,000
13		Pomieszczenie nr 15			
52 d.13	KNR-W 4-03 1134-01	Demontaż opraw świetłówkowych nastropowych 3,00	kpl. kpl.	 3,000	 3,000
				RAZEM	3,000
53 d.13	KNR 4-03 1124-02	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych 2,00	szt. szt.	 2,000	 2,000
				RAZEM	2,000
54 d.13	KNR 4-03 1122-02	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych 5,00	szt. szt.	 5,000	 5,000
				RAZEM	5,000
55 d.13	KNR 5-08 0504-03 analogia	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych wpuszczanych - lampy z odzysku 3,00	szt. szt.	 3,000	 3,000
				RAZEM	3,000
56 d.13	KNR 5-08 0307-04	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych , dwubiegunowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem 2,00	szt. szt.	 2,000	 2,000
				RAZEM	2,000
57 d.13	KNR 5-08 0309-06	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-biegunowych z uzziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm2 z podłączeniem 5,00	szt. szt.	 5,000	 5,000
				RAZEM	5,000
14		Pomieszczenie nr 17			
58 d.14	KNR-W 4-03 1134-01	Demontaż opraw świetłówkowych nastropowych 4,00	kpl. kpl.	 4,000	 4,000
				RAZEM	4,000
59 d.14	KNR 4-03 1124-02	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych 2,00	szt. szt.	 2,000	 2,000
				RAZEM	2,000
60 d.14	KNR 4-03 1122-02	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych 6,00	szt. szt.	 6,000	 6,000
				RAZEM	6,000
61 d.14	KNR 5-08 0504-03 analogia	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych wpuszczanych - lampy z odzysku 4,00	szt. szt.	 4,000	 4,000
				RAZEM	4,000
62 d.14	KNR 5-08 0307-04	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych , dwubiegunowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem 2,00	szt. szt.	 2,000	 2,000
				RAZEM	2,000
63 d.14	KNR 5-08 0309-06	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-biegunowych z uzziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm2 z podłączeniem 6,00	szt. szt.	 6,000	 6,000
				RAZEM	6,000
15		Próby i badania			
64 d.15	KNR 5 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 1,00	pomiar pomiar	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
65 d.15	KNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) 1,00	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
66 d.15	KNNR 5 1304-02	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar)	szt.		
		1,00	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
67 d.15	KNNR 5 1304-05	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)	szt.		
		1,00	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
68 d.15	KNNR 5 1304-06	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar)	szt.		
		1,00	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Prace malarskie i wykończeniowe parteru budynku Przychodni Nowiny SPZOZ wraz z remontem łazienek i malowaniem klatki schodowej.
INWESTOR : Przychodnia Nowiny SPZOZ
ADRES INWESTORA : ul. Białe Zagłębie 32, 26-052 Nowiny
BRANŻA : Instalacja sanitarna

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
INSTALACJA SANITARNA					
1	Pomieszczenie nr 3 - łazienka dla niepełnosprawnych				
1	KNR-W 4-02 d.1 0141-01	Demontaż baterii umywalkowej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNR-W 4-02 d.1 0235-06	Demontaż urządzeń sanitarnych - umywalka	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
3	KNR 2-15/GE- d.1 BERIT 0104-01 analogia	Demontaż urządzenia sanitarnego na elemencie montażowym - ustęp - bez demontażu ste- laża (Wsp R=4)	kpl.		
		1,00	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
4	KNR 2-15/GE- d.1 BERIT 0105-01 analogia	Demontaz - przyciski do spłuczek podtynkowych (Wsp R=2)	kpl.		
		1,00	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
5	KNR 4-01 d.1 0354-13	Wykucie z muru krtek wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
		1,00	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
6	d.1 kalk. własna	Demontaż wentylatora łazienkowego	szt.		
		1,00	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
7	KNR-W 4-02 d.1 0233-02 analogia	Demontaż wpustu PCV podłogowego śr. 50	szt.		
		1,00	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
8	KNR 2-15/GE- d.1 BERIT 0202-01 analogia	Montaż mechanizmu armatury splukującej miski ustępowe - ręczna ścienna	kpl.		
		1,00	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
9	KNR 2-15/GE- d.1 BERIT 0104-01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - miska ustępowa wisząca w dla osób nie- pełnosprawnych	kpl.		
		1,00	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
10	KNR 2-15/GE- d.1 BERIT 0105-01	Przyciski do spłuczek podtynkowych	kpl.		
		1,00	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
11	d.1 kalk. własna	Przeróbka podejść dopływowych - z podejścia pod baterię ścienną na podejście pod baterię stojącą	kpl.		
		1,00	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
12	KNR-W 2-15 d.1 0137-02	Bateria umywalkowa z mieszaczem, chromowana, mocowana na umywalce, uruchamiana za pomocą dźwigni dla niepełnosprawnych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
13	KNR-W 2-15 d.1 0230-01	Umywalki dla niepełnosprawnych z otworem na baterię	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
14	KNNR 4 0143- d.1 01 analiza indywi- dualna	Urządzenia do podgrzewania wody - elektryczny przepływowy ogrzewacz wody DAFI	kpl.		
		1,00	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
15	KNNR 4 0135- d.1 01	Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1,00	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
16	KNR-W 2-15 d.1 0218-01 analogia	Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm - kratka nierdzewna	szt.		
		1,00	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
17	KNR-W 2-15 d.1 0142-03	Drzwiczki rewizyjne nierdzewne o wymiarach 200 x 200 mm	szt.		
		1,00	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
18	KNR 2-17 d.1 0201-01 analogia	Wentylatory promieniowe o średnicy otworu ssącego do 200 mm z wirnikiem osadzonym na wale silnika - napęd nr 1 (masa do 110 kg) - wentylator łazienkowy z wyłącznikiem czaso- wym	szt.		
		1,00	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	Pomieszczenie nr 4 - diagnostyka				
19	KNR 4-02 d.2 0515-03 analogia	Demontaż wraz z ponownym montażem grzejnika stalowego	kpl.		
		2,00	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
20	d.2 kalk. własna	Przeróbka podejścia pod grzejnik stalowy (zmiana usytuowanie grzejnika z podłogi na ścianę)	kpl.		
		2,00	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
21	KNR-W 4-02 d.2 0141-01	Demontaż baterii umywalkowej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
22	KNR-W 4-02 d.2 0235-06	Demontaż urządzeń sanitarnych - umywalka 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
23	kalk. własna	Demontaż wentylatora promieniowego natynkowego 1,00	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
24	kalk. własna	Przeróbka podejść dopływowych - z podejścia pod baterię ścienną na podejście pod baterię stojącą 1,00	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
25	KNR-W 2-15 d.2 0230-02	Umywalki pojedyncze 50cm porcelanowe z syfonem gruszkowym 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
26	KNR-W 2-15 d.2 0137-02	Bateria umywalkowa z mieszaczem, chromowana, mocowana na umywalce, uruchamiana za pomocą dźwigni 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
27	KNR-W 2-15 d.2 0230-05	Postument porcelanowy do umywarek 1,00	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
28	KNNR 4 0143- d.2 01 analiza indywi- dualna	Urządzenia do podgrzewania wody - elektryczny przepływowy ogrzewacz wody DAFI 1,00	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
29	KNR 2-17 d.2 0201-01 analogia	Wentylator natynkowy promieniowy 250 mm z z wyłącznikiem czasowym 1,00	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
3		Recepcja			
30	KNR 4-02 d.3 0515-03 analogia	Demontaż wraz z ponownym montażem grzejnika stalowego 1,00	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
31	kalk. własna	Przeróbka podejścia pod grzejnik stalowy (zmiana usytuwanie grzejnika z podłogi na ścianę) 1,00	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
32	KNR 4-01 d.3 0354-13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych 1,00	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
33	KNR 2-17 d.3 0137-01 analogia	Kratka wentylacyjna stalowa okrągłe fi.150 (mocowana zaczepami, demontowalna) 1,00	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
4		Pomieszczenie nr 7 - łazienka punkt szczepień			
34	KNR-W 4-02 d.4 0141-01	Demontaż baterii umywalkowej 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
35	KNR-W 4-02 d.4 0235-06	Demontaż urządzeń sanitarnych - umywalka 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
36	KNR 2-15/GE- d.4 BERIT 0104-01 analogia	Demontaż urządzenia sanitarnego na elemencie montażowym - ustęp - bez demontażu ste- laża (Wsp R=4) 1,00	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
37	KNR 2-15/GE- d.4 BERIT 0105-01 analogia	Demontaz - przyciski do spłuczek podtynkowych (Wsp R=2) 1,00	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
38	KNR 4-01 d.4 0354-13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek 1,00	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
39	kalk. własna	Demontaż wentylatora łazienkowego 1,00	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
40	KNR-W 4-02 d.4 0233-02 analogia	Demontaż wpustu PCV podłogowego śr. 50 1,00	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
41	KNR 2-15/GE- d.4 BERIT 0202-01 analogia	Montaż mechanizmu armatury spłukującej miski ustępowe - ręczna ścienna 1,00	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
42	KNR 2-15/GE- d.4 BERIT 0104-01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - miska ustępowa wisząca 1,00	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
43	KNR 2-15/GE- d.4 BERIT 0105-01	Przyciski do spłuczek podtynkowych	kpl.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1,00	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
44	d.4 kalk. własna	Przeróbka podejść dopływowych - z podejścia pod baterię ścienną na podejście pod baterię stojącą	kpl.		
		1,00	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
45	d.4 KNR-W 2-15 0137-02	Bateria umywalkowa z mieszaczem, chromowana, mocowana na umywalce, uruchamiana za pomocą dźwigni	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
46	d.4 KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze 40cm porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
47	d.4 KNNR 4 0143-01 analiza indywidualna	Urządzenia do podgrzewania wody - elektryczny przepływowy ogrzewacz wody DAFI	kpl.		
		1,00	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
48	d.4 KNNR 4 0135-01	Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1,00	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
49	d.4 KNR-W 2-15 0218-01 analogia	Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm - kratka nierdzewna	szt.		
		1,00	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
50	d.4 KNR-W 2-15 0142-03	Drzwiczki rewizyjne nierdzewne o wymiarach 200 x 200 mm	szt.		
		1,00	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
51	d.4 KNR 2-17 0201-01 analogia	Wentylatory promieniowe o średnicy otworu ssącego do 200 mm z wirnikiem osadzonym na wale silnika - napęd nr 1 (masa do 110 kg) - wentylator łazienkowy z wyłącznikiem czasowym	szt.		
		1,00	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
5		Pomieszczenie nr 9			
52	d.5 KNR 4-02 0515-03 analogia	Demontaż wraz z ponownym montażem grzejnika stalowego	kpl.		
		3,00	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
53	d.5 KNR-W 4-02 0141-01	Demontaż baterii umywalkowej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
54	d.5 KNR-W 4-02 0235-06	Demontaż urządzeń sanitarnych - umywalka	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
55	d.5 KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratak wentylacyjnych	szt.		
		1,00	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
56	d.5 kalk. własna	Przeróbka podejścia pod grzejnik stalowy (zmiana usytuwanie grzejnika z podłogi na ścianę)	kpl.		
		3,00	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
57	d.5 kalk. własna	Przeróbka podejść dopływowych - z podejścia pod baterię ścienną na podejście pod baterię stojącą	kpl.		
		1,00	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
58	d.5 KNR-W 2-15 0137-02	Bateria umywalkowa z mieszaczem, chromowana, mocowana na umywalce, uruchamiana za pomocą dźwigni	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
59	d.5 KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze 50cm porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
60	d.5 KNR-W 2-15 0230-05	Postument porcelanowy do umywalk	kpl.		
		1,00	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
61	d.5 KNNR 4 0143-01 analiza indywidualna	Urządzenia do podgrzewania wody - elektryczny przepływowy ogrzewacz wody DAFI	kpl.		
		1,00	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
62	d.5 KNR 2-17 0137-01 analogia	Kratkia wentylacyjna stalowa okrągłe fi.150 (mocowana zaczepami, demontowalna)	szt.		
		1,00	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
6		Pomieszczenie nr 10			
63	d.6 KNR 4-02 0515-03 analogia	Demontaż wraz z ponownym montażem grzejnika stalowego	kpl.		
		2,00	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
64	d.6 KNR-W 4-02 0141-01	Demontaż baterii umywalkowej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
65	KNR-W 4-02 d.6 0235-06	Demontaż urządzeń sanitarnych - umywalka	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
66	KNR 4-01 d.6 0354-13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych	szt.		
		1,00	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
67	kalk. własna	Przeróbka podejścia pod grzejnik stalowy (zmiana usytuwanie grzejnika z podłogi na ścianę)	kpl.		
		2,00	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
68	kalk. własna	Przeróbka podejść dopływowych - z podejścia pod baterię ścienną na podejście pod baterię stojącą	kpl.		
		1,00	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
69	KNR-W 2-15 d.6 0137-02	Bateria umywalkowa z mieszaczem, chromowana, mocowana na umywalce, uruchamiana za pomocą dźwigni	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
70	KNR-W 2-15 d.6 0230-02	Umywalki pojedyncze 50cm porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
71	KNR-W 2-15 d.6 0230-05	Postument porcelanowy do umywalk	kpl.		
		1,00	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
72	KNR 4 0143- d.6 01 analiza indywi- dualna	Urządzenia do podgrzewania wody - elektryczny przepływowy ogrzewacz wody DAFI	kpl.		
		1,00	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
73	KNR 2-17 d.6 0137-01 analogia	Kratkia wentylacyjna stalowa okrągłe fi.125 (mocowana zaczepami, demontowalna)	szt.		
		1,00	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
7		Pomieszczenie nr 11 - korytarz			
74	KNR 4-01 d.7 0354-13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych	szt.		
		1,00	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
75	KNR 2-17 d.7 0137-01 analogia	Kratkia wentylacyjna stalowa okrągłe fi.150 (mocowana zaczepami, demontowalna)	szt.		
		3,00	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
8		Pomieszczenie nr 12 - łazienka			
76	KNR-W 4-02 d.8 0141-01	Demontaż baterii umywalkowej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
77	KNR-W 4-02 d.8 0235-06	Demontaż urządzeń sanitarnych - umywalka	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
78	KNR 2-15/GE- d.8 BERIT 0104-01 analogia	Demontaż urządzenia sanitarnego na elemencie montażowym - ustęp - bez demontażu ste- laża (Wsp R=4)	kpl.		
		1,00	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
79	KNR 2-15/GE- d.8 BERIT 0105-01 analogia	Demontaz - przyciski do spłuczek podtynkowych (Wsp R=2)	kpl.		
		1,00	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
80	KNR 4-01 d.8 0354-13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
		1,00	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
81	kalk. własna	Demontaż wentylatora łazienkowego	szt.		
		1,00	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
82	KNR-W 4-02 d.8 0233-02 analogia	Demontaż wpustu PCV podłogowego śr. 50	szt.		
		1,00	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
83	KNR 2-15/GE- d.8 BERIT 0202-01 analogia	Montaż mechanizmu armatury spłukującej miski ustępowe - ręczna ścienna	kpl.		
		1,00	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
84	KNR 2-15/GE- d.8 BERIT 0104-01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - miska ustępowa wisząca	kpl.		
		1,00	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
85	KNR 2-15/GE- d.8 BERIT 0105-01	Przyciski do spłuczek podtynkowych	kpl.		
		1,00	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
86	kalk. własna	Przeróbka podejść dopływowych - z podejścia pod baterię ścienną na podejście pod baterię stojącą	kpl.		
		1,00	kpl.	1,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
87	KNR-W 2-15 d.8 0137-02	Bateria umywalkowa z mieszaczem, chromowana, mocowana na umywalce, uruchamiana za pomocą dźwigni 1	szt. szt.	RAZEM 1,000	1,000
88	KNR-W 2-15 d.8 0230-02	Umywalki pojedyncze 40cm porcelanowe z syfonem gruszkowym 1	kpl. kpl.	RAZEM 1,000	1,000
89	KNNR 4 0143- d.8 01 analiza indywi- dualna	Urządzenia do podgrzewania wody - elektryczny przepływowy ogrzewacz wody DAFI 1,00	kpl. kpl.	RAZEM 1,000	1,000
90	KNR-W 2-15 d.8 0218-01 analogia	Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm - kratka nierdzewna 1,00	szt. szt.	RAZEM 1,000	1,000
91	KNR-W 2-15 d.8 0142-03	Drzwiczki rewizyjne nierdzewne o wymiarach 200 x 200 mm 1,00	szt. szt.	RAZEM 1,000	1,000
92	KNR 2-17 d.8 0201-01 analogia	Wentylatory promieniowe o średnicy otworu ssącego do 200 mm z wirnikiem osadzonym na wale silnika - napęd nr 1 (masa do 110 kg) - wentylator łazienkowy z wyłącznikiem czasowym 1,00	szt. szt.	RAZEM 1,000	1,000
9		Pomieszczenie nr 13			
93	KNR 4-01 d.9 0354-13	Wykucie z muru krater wentylacyjnych 2,00	szt. szt.	RAZEM 2,000	2,000
94	KNR 4-02 d.9 0515-03 analogia	Demontaż wraz z ponownym montażem grzejnika stalowego 1,00	kpl. kpl.	RAZEM 1,000	1,000
95	d.9 kalk. własna	Przeróbka podejścia pod grzejnik stalowy (zmiana usytuowanie grzejnika z podłogi na ścianę) 1,00	kpl. kpl.	RAZEM 1,000	1,000
96	KNR 2-17 d.9 0137-01 analogia	Kratka wentylacyjna stalowa okrągłe fi.150 (mocowana zaczepami, demontowalna) 2,00	szt. szt.	RAZEM 2,000	2,000
10		Pomieszczenie nr 17			
97	KNR 4-02 d.10 0515-03 analogia	Demontaż wraz z ponownym montażem grzejnika stalowego 2,00	kpl. kpl.	RAZEM 2,000	2,000
98	KNR-W 4-02 d.10 0141-01	Demontaż baterii umywalkowej 1	szt. szt.	RAZEM 1,000	1,000
99	KNR-W 4-02 d.10 0235-06	Demontaż urządzeń sanitarnych - umywalka 1	kpl. kpl.	RAZEM 1,000	1,000
100	KNR 4-01 d.10 0354-13	Wykucie z muru krater wentylacyjnych 1,00	szt. szt.	RAZEM 1,000	1,000
101	d.10 kalk. własna	Przeróbka podejścia pod grzejnik stalowy (zmiana usytuowanie grzejnika z podłogi na ścianę) 2,00	kpl. kpl.	RAZEM 2,000	2,000
102	d.10 kalk. własna	Przeróbka podejść dopływowych - z podejścia pod baterię ścienną na podejście pod baterię stojącą 1,00	kpl. kpl.	RAZEM 1,000	1,000
103	KNR-W 2-15 d.10 0137-02	Bateria umywalkowa z mieszaczem, chromowana, mocowana na umywalce, uruchamiana za pomocą dźwigni 1	szt. szt.	RAZEM 1,000	1,000
104	KNR-W 2-15 d.10 0137-02	Bateria zlewozmywakowa z mieszaczem, chromowana, mocowana na zlewie uruchamiana za pomocą dźwigni 1	szt. szt.	RAZEM 1,000	1,000
105	KNR-W 2-15 d.10 0230-02	Umywalki pojedyncze 50cm porcelanowe z syfonem gruszkowym 1	kpl. kpl.	RAZEM 1,000	1,000
106	KNR-W 2-15 d.10 0230-05	Postument porcelanowy do umywalk 1,00	kpl. kpl.	RAZEM 1,000	1,000
107	KNNR 4 0143- d.10 01 analiza indywi- dualna	Urządzenia do podgrzewania wody - elektryczny przepływowy ogrzewacz wody DAFI 2,00	kpl. kpl.	RAZEM 2,000	2,000
				RAZEM	2,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
108 d.10	KNR 2-17 0137-01 analogia	Kratka wentylacyjna stalowa okrągłe fi.150 (mocowana zaczepami, demontowalna)	szt.		
		1,00	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
11		Pomieszczenie nr 15			
109 d.11	KNR 4-02 0515-03 analogia	Demontaż wraz z ponownym montażem grzejnika stalowego	kpl.		
		3,00	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
110 d.11	KNR-W 4-02 0141-01	Demontaż baterii umywalkowej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
111 d.11	KNR-W 4-02 0235-06	Demontaż urządzeń sanitarnych - umywalka	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
112 d.11	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych	szt.		
		1,00	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
113 d.11	kalk. własna	Przeróbka podejścia pod grzejnik stalowy (zmiana usytuwanie grzejnika z podłogi na ścianę)	kpl.		
		3,00	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
114 d.11	kalk. własna	Przeróbka podejść dopływowych - z podejścia pod baterię ścienną na podejście pod baterię stojącą	kpl.		
		1,00	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
115 d.11	KNR-W 2-15 0137-02	Bateria umywalkowa z mieszaczem, chromowana, mocowana na umywalce, uruchamiana za pomocą dźwigni	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
116 d.11	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze 50cm porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
117 d.11	KNR-W 2-15 0230-05	Postument porcelanowy do umywalk	kpl.		
		1,00	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
118 d.11	KNR 4 0143-01 analiza indywidualna	Urządzenia do podgrzewania wody - elektryczny przepływowy ogrzewacz wody DAFI	kpl.		
		1,00	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
119 d.11	KNR 2-17 0137-01 analogia	Kratka wentylacyjna stalowa okrągłe fi.150 (mocowana zaczepami, demontowalna)	szt.		
		1,00	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
12		Pomieszczenie nr 14 - holl z wiatrolapem			
120 d.12	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych	szt.		
		1,00	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
121 d.12	KNR 2-17 0137-01 analogia	Kratka wentylacyjna stalowa okrągłe fi.150 (mocowana zaczepami, demontowalna)	szt.		
		1,00	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Prace malarskie i wykończeniowe parteru budynku Przychodni Nowiny SPZOZ wraz z remontem łazienek i malowaniem klatki schodowej.
INWESTOR : Przychodnia Nowiny SPZOZ
ADRES INWESTORA : ul. Białe Zagłębie 32, 26-052 Nowiny
BRANŻA : WYPOSAŻENIE

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
WYPOSAŻENIE					
1		Pomieszczenie nr 3 - łazienka dla niepełnosprawnych			
1	d.1 analiza indywidualna	Dostawa i montaż - lustro - sanitariaty - lustro powinno być mocowane do ściany z możliwością zmiany kąta nachylenia	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
2	d.1 analiza indywidualna	Dostawa i montaż - uchwyt dla osób niepełnosprawnych, stały - WC - stal nierdzewna	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
3	d.1 analiza indywidualna	Dostawa i montaż - uchwyt dla osób niepełnosprawnych, stały - umywalka - stal nierdzewna	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
4	d.1 analiza indywidualna	Dostawa i montaż - uchwyt dla osób niepełnosprawnych, uchylny - WC - stal nierdzewna	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
5	d.1 analiza indywidualna	Dostawa i montaż - uchwyt dla osób niepełnosprawnych, uchylny - umywalka - stal nierdzewna	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
6	d.1 analiza indywidualna	Dostawa - kosz na odpady 12l - stal nierdzewna	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
7	d.1 analiza indywidualna	Dostawa i montaż - szczotka do WC - stal nierdzewna	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
8	d.1 analiza indywidualna	Dostawa i montaż - pojemnik na mydło - stal nierdzewna	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
9	d.1 analiza indywidualna	Dostawa i montaż - pojemnik na ręczniki papierowe - stal nierdzewna	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
10	d.1 analiza indywidualna	Dostawa i montaż - pojemnik na papier toaletowy - stal nierdzewna	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
11	d.1 analiza indywidualna	Dostawa i montaż - przewijak dla niemowląt do toalety składany na ścianę	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
2		Pomieszczenie nr 4 - diagnostyka			
12	d.2 analiza indywidualna	Dostawa i montaż - pojemnik na mydło - stal nierdzewna	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
13	d.2 analiza indywidualna	Dostawa i montaż - pojemnik na płyn dezynfekcyjny - stal nierdzewna	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
14	d.2 analiza indywidualna	Dostawa i montaż - pojemnik na ręczniki papierowe - stal nierdzewna	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
3		Pomieszczenie nr 7 - łazienka punkt szczepień			
15	d.3 analiza indywidualna	Dostawa i montaż - lustro	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
16	d.3 analiza indywidualna	Dostawa - kosz na odpady 12l - stal nierdzewna	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
17	d.3 analiza indywidualna	Dostawa i montaż - szczotka do WC - stal nierdzewna	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
18	d.3 analiza indywidualna	Dostawa i montaż - pojemnik na mydło - stal nierdzewna	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
19	d.3 analiza indywidualna	Dostawa i montaż - pojemnik na ręczniki papierowe - stal nierdzewna	szt		

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
20 d.3	analiza indywidualna	Dostawa i montaż - pojemnik na papier toaletowy - stal nierdzewna	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
4		Pomieszczenie nr 9			
21 d.4	analiza indywidualna	Dostawa i montaż - lustro	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
22 d.4	analiza indywidualna	Dostawa - kosz na odpady 12l - stal nierdzewna	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
23 d.4	analiza indywidualna	Dostawa i montaż - pojemnik na mydło - stal nierdzewna	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
24 d.4	analiza indywidualna	Dostawa i montaż - pojemnik na płyn dezynfekcyjny - stal nierdzewna	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
25 d.4	analiza indywidualna	Dostawa i montaż - pojemnik na ręczniki papierowe - stal nierdzewna	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
5		Pomieszczenie nr 10			
26 d.5	analiza indywidualna	Dostawa i montaż - lustro	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
27 d.5	analiza indywidualna	Dostawa - kosz na odpady 12l - stal nierdzewna	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
28 d.5	analiza indywidualna	Dostawa i montaż - pojemnik na mydło - stal nierdzewna	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
29 d.5	analiza indywidualna	Dostawa i montaż - pojemnik na płyn dezynfekcyjny - stal nierdzewna	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
30 d.5	analiza indywidualna	Dostawa i montaż - pojemnik na ręczniki papierowe - stal nierdzewna	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
6		Pomieszczenie nr 12 - łazienka			
31 d.6	analiza indywidualna	Dostawa i montaż - lustro	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
32 d.6	analiza indywidualna	Dostawa - kosz na odpady 12l - stal nierdzewna	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
33 d.6	analiza indywidualna	Dostawa i montaż - szczotka do WC - stal nierdzewna	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
34 d.6	analiza indywidualna	Dostawa i montaż - pojemnik na mydło - stal nierdzewna	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
35 d.6	analiza indywidualna	Dostawa i montaż - pojemnik na ręczniki papierowe - stal nierdzewna	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
36 d.6	analiza indywidualna	Dostawa i montaż - pojemnik na papier toaletowy - stal nierdzewna	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
7		Pomieszczenie nr 17			
37 d.7	analiza indywidualna	Dostawa i montaż - lustro	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
38 d.7	analiza indywidualna	Dostawa - kosz na odpady 12l - stal nierdzewna 2,00	szt szt	 2,00	 2,00
				RAZEM	2,00
39 d.7	analiza indywidualna	Dostawa i montaż - pojemnik na mydło - stal nierdzewna 1	szt szt	 1,00	 1,00
				RAZEM	1,00
40 d.7	analiza indywidualna	Dostawa i montaż - pojemnik na płyn dezynfekcyjny - stal nierdzewna 1	szt szt	 1,00	 1,00
				RAZEM	1,00
41 d.7	analiza indywidualna	Dostawa i montaż - pojemnik na ręczniki papierowe - stal nierdzewna 1	szt szt	 1,00	 1,00
				RAZEM	1,00
8		Pomieszczenie nr 15			
42 d.8	analiza indywidualna	Dostawa i montaż - lustro 1	szt szt	 1,00	 1,00
				RAZEM	1,00
43 d.8	analiza indywidualna	Dostawa - kosz na odpady 12l - stal nierdzewna 2,00	szt szt	 2,00	 2,00
				RAZEM	2,00
44 d.8	analiza indywidualna	Dostawa i montaż - pojemnik na mydło - stal nierdzewna 1	szt szt	 1,00	 1,00
				RAZEM	1,00
45 d.8	analiza indywidualna	Dostawa i montaż - pojemnik na płyn dezynfekcyjny - stal nierdzewna 1	szt szt	 1,00	 1,00
				RAZEM	1,00
46 d.8	analiza indywidualna	Dostawa i montaż - pojemnik na ręczniki papierowe - stal nierdzewna 1	szt szt	 1,00	 1,00
				RAZEM	1,00